

**Votre interlocuteur :**

Service Clientèle

**Pour nous écrire :**

13 rue Paul Emile Victor  
 17640 VAUX SUR MER

M ou Mme XXXXXX

Tél. 05 46 77 99 17

Tlc. 05 46 38 06 74

## DEVIS

N/Réf.

**Lieu des travaux :** 23 RUE DE L EGLISE  
 17920 BREUILLET

Le 10 Janvier 2023

**Exploitation :** COMPAGNIE D ENVIRONNEMENT ROYAN ATLANTIQUE

**Référence devis :**

**Référence Contrat :**

178000/02

DESCRIPTIF DES TRAVAUX	Qté	P.U.	Prix Total
<b>A1 - Branchement neuf standard, jusqu'à 7 ml à compter de l'axe de la voirie - partie forfaitaire sans terrassement et réfection de voirie en domaine public</b>			
A1.2 - Canalisation en PVC rigide CR8 conforme à la norme NF, à joints souples, assainissement : (u) diamètre 125 mm (u)	1,00	932.38	932.38
<b>A3 - Equipements et travaux complémentaires</b>			
A3.1 - Boîtes de branchements (u) Construction d'une boîte de branchement à passage direct en PVC de 250 mm avec tampon en fonte série trottoir de diamètre 400 mm pour une hauteur de 1 m y compris cône de réduction, joint de réduction et obturateur côté particulier. (u)	1,00	112.47	112.47
A3.7 - Fourniture et pose de coudes pour tuyau (quelque soit l'angle) (u) diamètre 125 mm (u)	3,00	23.73	71.79
<b>B1 - Terrassement</b>			
Tranchée à la pelle mécanique jusqu'à une longueur de 7 ml (u)	1,00	196.82	196.82
Tranchée exécutée manuellement en cas d'impossibilité d'emploi d'engins mécaniques (m3)	0,50	106.85	53.43
<b>B3 - Enrobage et remblaiement</b>			
Fourniture et mise en œuvre du lit de pose (0,10 m) et enrobage (assise, remblai latéral et remblai de 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieur) en sable 0/6 ou matériau 5/15 mm y compris chargement, mise en fouille et réglage (m3)	1,00	39.36	39.36
Concassés calcaire 0/20 (m3)	1,00	53.99	53.99
Fourniture et pose du grillage avertisseur (m)	1,00	1.24	1.24
<b>B4 - Démolition et réfection de trottoirs et de chaussées en domaine public</b>			
B4.1 - Démolition et construction (u) Découpe soignée du revêtement de chaussée ou trottoir à la scie (ml de tranchée sciée) (m)	1,00	3.37	3.37
	A REPORTER		1 464.85

DESCRIPTIF DES TRAVAUX	Qté	P.U.	Prix Total
		REPORT	1 464.85
B4.2 - Réfection des couches de surface (u)			
Réfection en stabilisé 0/4 - épaisseur 0.05 m : sable de concassage 0/4 sur 5cm, pour surfacage d'aire stabilisée, y compris répandage, arrosage, compactage, cylindrage (m2)	1,00	101.22	101.22
Réfection en sable-ciment (m2)	1,00	105.72	105.72
Réfection en mono-couche (m2)	1,00	73.11	73.11
Réfection en bi-couche : application d'un enduit superficiel bi-couche, après épandage d'une couche d'accrochage en émulsion de bitume. Cloutage (10/14), 1ère couche (6/10), 2ème couche (4/6) (m2)	1,00	84.35	84.35
Réfection en enrobés à chaud noir 0/6 pour trottoir, épaisseur 0,06 m, après épandage d'une couche d'accrochage en émulsion de bitume (m2)	1,00	129.34	129.34
Réfection en enrobés à chaud noir 0/10 pour chaussée, épaisseur 0,08 m, après épandage d'une couche d'accrochage en émulsion de bitume (m2)	1,00	140.59	140.59
Réfection en enrobés couleur sable (m2)	1,00	157.46	157.46
Réfection en enrobés phonique (m2)	1,00	140.59	140.59
Réfection en enrobés drainants (m2)	1,00	140.59	140.59
Réfection en béton désactivé, y compris joints de dilatation (m2)	1,00	185.58	185.58
<b>TYPE DE RACCORDEMENT : GRAVITAIRE (OU REFOULEMENT)</b>			
<b>CONTROLE DE CONFORMITE DE VOTRE RACCORDEMENT :</b> Prendre rendez-vous 15 jours avant la fin de vos travaux pour une visite sur le site.			
<i>Nota :</i> <i>Pièce à joindre avec le devis accepté permettant la planification des travaux:</i> <i>- Copie de l'arrêté de permis de construire</i> <i>ou de l'autorisation de travaux délivrée par le Maire</i>			
<b>Extrait du règlement de service :</b> <b>Article 7.5 - Un immeuble situé en contrebas d'un collecteur public qui le dessert est considéré comme raccordable et le dispositif nécessaire au relevage des eaux usées est obligatoire et reste à la charge du propriétaire de l'immeuble.</b>			
		TOTAL HORS TAXE	2 723.40
		TVA : 20,00%	544.68
		<b>MONTANT TTC</b>	<b>3 268.08</b>
Référence à rappeler avec votre règlement : D90120000261			<b>TTC 3 268.08 EUR</b>

Délai d'option : 180 Jours

Délai d'exécution : 60 Jours

Acompte à verser à l'acceptation du devis 50 % soit : 1 634.04 €uros

Date : .....

Bon pour accord

Signature : .....